

สรุปประมาณการราคาก่อสร้าง

ปร.5

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร  
 ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางห้วยดินสอพอง บ้านใหม่หนองน้ำพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  
 หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก  
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก  
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายการ	รวมราคาค่างานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,309,000.00	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย		
	เงื่อนไข		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %		
	เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ	1,309,000.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านสามแสนเก้าพันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายชนพัฒน์ เครือตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการการ

(นางสาวณฐา กัญจาบุญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวณฐา กัญจาบุญ) คงโพธิ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง




ปร.4

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร  
 ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางห้วยดินสอพอง บ้านใหม่หนองน้ำพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  
 หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก  
 ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานตากกลางปรับแก้ไข	ตร.ม.	3,200.00	1.65	5,280.00	1.3607	7,184.49	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	160.00	124.30	19,888.00	1.3607	27,061.60	
3	งานคอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	480.00	1,422.00	682,560.00	1.3607	928,759.39	
4	งานปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	3,200.00	11.83	37,856.00	1.3607	51,510.65	
5	งานค่าแบบข้างติดตามยาว 2ข้าง	ม.	800.00	20.60	16,480.00	1.3607	22,424.33	
6	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	3,200.00	8.46	27,072.00	1.3607	36,836.87	
7	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. # 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	3,200.00	28.00	89,600.00	1.3607	121,918.72	
8	เหล็ก RB Ø 19 มม. Exp.	ตัน	0.125	28,423.29	3,552.91	1.3607	4,834.44	
9	เหล็ก RB Ø 15 มม. Con.	ตัน	0.801	28,423.29	22,767.05	1.3607	30,979.12	
10	เหล็ก DB Ø 12 มม. Long.	ตัน	0.710	24,619.55	17,479.88	1.3607	23,784.87	
11	ไม้แบบรอยต่อ Exp. Joing	ลบ.ฟ.	1.680	560.00	940.80	1.3607	1,280.14	
12	โฟมรอยต่อรอยต่อ Exp. Joing	แผ่น	7.778	40.00	311.12	1.3607	423.34	
13	แผ่นพลาสติก	เมตร	632.00	5.00	3,160.00	1.3607	4,299.81	
14	งานตัดรอยต่อและหยอดยาง	เมตร	1,374.00	21.92	30,118.08	1.3607	40,981.67	
15	ลูกรัง	ลบ.ม.	80.00	65.53	5,242.40	1.3607	7,133.33	
					962,308.24		1,309,412.79	

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 962,308.24  
 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (เงินล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %)  
 เงินประกันผลงาน 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%) = 1.3607  
 - รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน = 1,309,412.79  
 - คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง = **1,309,000.00**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นายชนพัฒน์ เครือตา)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นางสาวนฤมาศ คงโพธิ์)  
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
 ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นางสาวณฐา กัฒฑาบุญ)  
 หัวหน้าสำนักปลัด